平成24年2月21日

□□□会社保養所新築工事

金　54,289,729　円

（工事価格　金　51,704,504　円　）

（種目別明細）

項目名称	数量	単位	単価	金額	備考
1. 給水設備	1	式		1,975,870	
2. 給湯設備	1	式		452,770	
3. 排水設備	1	式		2,652,767	
4. 浄化槽設備	1	式		12,400,000	
5. ガス設備	1	式		2,503,600	
6. 換気設備	1	式		4,859,380	
7. 衛生器具設備	1	式		47,060	
8. 消火器具設備	1	式		2,273,200	
9. 空調器具設備	1	式		13,004,500	
10. 共通仮設費	1	式		1,642,700	
11. 現場経費	1	式		5,347,053	
12. 一般管理費	1	式		4,545,604	
13. 消費税等相当額	1	式		2,585,225	
合計				54,289,729	

（細目別内訳）

1. 給水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	代価表No
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 給水	20Su	52	m	3,530	183,560	0007
〃	20Su	23	m	4,240	377,360	0008
〃	20Su	8	m	2,440	78,080	0011
〃	25Su	28	m	4,990	139,720	0013
〃	30Su	10	m	5,810	58,100	0015
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管) 給水	20mm	12	m	1,260	15,120	0032
〃	25mm	9	m	1,570	14,130	0033
〃	40mm	64	m	2,270	145,280	0034
ｹﾞｰﾄ弁 外ﾈｼﾞSUS	SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 15A	1	個		4,670	0037
〃	SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 20A	3	個	5,530	16,590	0039
〃	SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 25A	3	個	6,540	19,620	0040
〃	SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 32A	2	個	8,730	17,460	0041
〃	SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 40A	3	個	12,200	36,600	0042
ﾁｪｯｷ弁	SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 32A	1	個		8,000	0044
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形	32A相フランジ共	2	個	7,440	14,880	0054
官公署申請費		1	式		36,000	0056
給水管引込み工事費		1	式		420,000	0057
弁枡ふた	B1	6	個	8,830	52,980	0144
保温工事		1	式		10,000	
〃			式		255,940	
塗装工事			式		71,780	
合計					1,975,870	

（細目別内訳）

2.給湯設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	代価表No
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 給湯	13Su	28	m	2,830	79,240	0005
〃	13Su	29	m	3,400	98,600	0006
〃	20Su	9	m	4,240	38,160	0009
〃	20Su	1	m		3,000	0010
〃	20Su	14	m	2,440	34,160	0012
〃	25Su	8	m	2,900	23,200	0014
〃	30Su	3	m	5,810	17,430	0016
〃	30Su	1	m		4,140	0017
〃	30Su	5	m	3,380	16,900	0018
ｹﾞｰﾄ弁 外ﾈｼﾞ	SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 15A	1	個	4,670	9,340	0036
〃	SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 20A	2	個	5,530	11,060	0038
ﾁｪｯｷ弁	SUSﾈｼﾞ込 JIS10k 20A	1	個		5,140	0043
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形	20A相フランジ共	1	個		4,260	0053
〃	32A相フランジ共	1	個		7,440	0054
循環ポンプ(ｽﾃﾝﾚｽ製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ)	PSS-206-0.06	1	台		79,100	0055
密閉式膨張ﾀﾝｸ	ﾀﾝｸ容積=7.5L・使用圧力＝0.49Pa	1	基		21,600	0062
合計					452,770	

（細目別内訳）

3.排水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	代価表N
配管用炭素鋼管(SGP)白管 排水	ねじ無 50A	2	m	861	1,722	0001
〃	ねじ無 50A	5	m	861	4,305	0002
〃	ねじ無 65A	18	m	1,210	21,780	0003
〃	ねじ無 65A	8	m	1,210	9,680	0004
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管一般管(VP) 通気	40mm	4	m	2,360	9,440	0019
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管一般管(VP) 排水	50mm	29	m	3,040	88,160	0022
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管一般管(VP) 通気	50mm	30	m	3,040	91,200	0020
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管一般管(VP) 排水	50mm	11	m	3,650	120,450	0023
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管一般管(VP) 通気	50mm	16	m	3,650	58,400	0021
〃	65mm	8	m	3,870	30,960	0024
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管一般管(VP) 排水	65mm	9	m	4,640	41,760	0025
〃	65mm	2	m	2,600	5,200	0026
〃	75mm	10	m	4,760	47,600	0027
〃	75mm	6	m	5,690	68,280	0028
〃	100mm	28	m	6,320	176,960	0029
〃	100mm	19	m	7,550	392,600	0030
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管薄肉管(VU) 排水	100mm	8	m	3,560	295,480	0031
耐熱性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HT管) 給湯	150mm	24	m	13,400	321,600	0035
床上掃除口	COA-65 非防水層用	4	基	7,240	28,960	0045
〃	COA-100 非防水層用	6	基	9,820	58,920	0046
排水目皿	D-50	1	基		5,650	0047
共栓金物	SNA 65AW	2	基	13,000	26,000	0048
通気口金物	50VA2	1	基		4,800	0049
〃	50BC	1	基		5,530	0051
〃	65BC	2	基	6,490	12,980	0052
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ	T5A-65 非防水層用	3	基	14,000	42,000	0050

（細目別内訳）

3.排水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	代価表N
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ	HGR-60P(T-2)	1	個		205,000	0143
小口径汚水桝1 -300mm	100x150-90TY　みかげ	1	組		7,140	0135
小口径汚水桝2 -310mm	100x150-90TY　みかげ	1	組		7,140	0136
小口径汚水桝3 -320mm	100x150-90UT　みかげ	1	組		7,140	0140
小口径汚水桝4 -350mm	100x150-90TY　みかげ	1	組		7,140	0137
小口径汚水桝5 -360mm	100x150-90UT　みかげ	1	組		10,200	0141
小口径汚水桝6 -380mm	100x150-90TY　みかげ	1	組		7,140	0138
小口径汚水桝7 -400mm	100x150-90TY　みかげ	1	組		7,350	0139
小口径汚水桝8 -350mm	100x150-90L　みかげ	1	組		5,580	0134
小口径汚水桝11-300mm	100x150-90L　みかげ	1	組		5,580	0122
小口径汚水桝12 -330mm	100x150-90TY　みかげ	1	組		7,140	0125
小口径汚水桝13 -360mm	100x150-90TY　みかげ	1	組		7,140	0126
小口径汚水桝9 -410mm	100x150-ST　みかげ	1	組		7,350	0142
小口径汚水桝14 -370mm	100ｘ150-90ＵＴ　みかげ	1	組		10,200	0131
小口径汚水桝15 -390mm	100x150-90TY　みかげ	1	組		7,140	0127
小口径汚水桝16 -430mm	100x150-90L　みかげ	1	組		5,790	0121
小口径汚水桝17 -300mm	75ｘ125-90Ｌ　みかげ	1	組		5,580	0133
小口径汚水桝18 -450mm	100x150-90TY　みかげ	1	組		7,350	0124
小口径汚水桝19 -510mm	100x150-ST　みかげ	1	組		7,350	0128
小口径汚水桝20 -1200mm	100x200WRW　みかげ	1	組		31,200	0129
小口径汚水桝21 -1200mm	150x200-ST　FC蓋(T-14)	1	組		40,400	0132
小口径汚水桝31 -200mm	100x150-90TY　みかげ	1	組		7,140	0123
小口径汚水桝32 -210mm	100x150-90L　みかげ	1	組		5,580	0120
小口径汚水桝33 -230mm	100ｘ150-90Ｌ　みかげ	1	組		5,580	0130
雨水桝A　-450mm	化粧蓋　建築工事	1	組		別途	0119
雨水桝B　-440mm	SC-3　MHD-600	1	組		86,000	0116

（細目別内訳）

3.排水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	代価表N
雨水桝C　-600	SC-3　　MHD-600	1	組		86,000	0117
雨水桝D　-620mm	SC-3　　MHD-600	1	組		86,000	0118
合計					2,652,767	

（細目別内訳）

4.浄化槽設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	代価表N
本体(RC115人槽)及土工事	RC造・23m3/日・BOD20mg/L以下	1	式		4,900,000	0109
機械・配管・内部設備	ブロワー・ポンプ・他	1	式		4,180,000	0106
金物・躯体工事	マンホール・グレーチング・他	1	式		800,000	0107
諸雑費		1	式		970,000	0104
調整費		1	式		50,000	0105
電気工事	動力操作盤・他	1	式		1,500,000	0108
合計					12,400,000	

（細目別内訳）

5.ガス設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	代価表No
ｶﾞｽ集合装置	6本立(ちどり列)	1	式		71,800	0058
〃	6本立(並列)	1	式		73,800	0059
ｶﾞｽ湯沸機 ﾏﾙﾁ設置	給湯専用据置形150号 (50号x3)	1	台		1,890,000	0061
ｶﾞｽ湯沸器GQ2023WA15	壁掛型 瞬間先止式 20号	1	台		168,000	0060
ｶﾞｽ配管工事材工共		1	式		300,000	
合計					2,503,600	

（細目別内訳）

6.換気設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	代価表N
有圧換気扇FE-1(EF-30BSXB)	PS-30KW・SHW-30MS・SHW-30M	3	台	142,000	426,000	0075
有圧換気扇FE-2(EFC-30MS)	PS-30KW・PS-30CS・PS-30CS-M	1	台		82,800	0074
FDﾀﾞﾝﾊﾟｰ P-13DU4		2	個	3,400	6,800	0076
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝFE-3(BFS-150TX)	PS-15BK・FS-07SW	2	台	145,000	290,000	0102
床下用天井扇FE-17(V-09FFS)		3	台	63,600	190,800	0089
中間取付ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝFE-4(V-200C)	P-03CSL3・P-23LG	4	台	74,900	299,600	0098
中間取付ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝFE-5(V-150CP)	P-03CSL3・P-18LG	1	台		53,800	0097
中間取付ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝFE-6(V-150C)	P-18LG	6	台	48,800	292,800	0101
中間取付ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝFE-7(V-100CPU)	P-13GX-KH	2	台	29,600	59,200	0100
天井扇FE-10(VD-18ZXP6-G)		2	台	23,600	47,200	0090
天井扇FE-11(VD-18ZC5)		2	台	21,500	43,000	0091
天井扇FE-12(VD-18ZX6-G)		3	台	21,100	63,300	0092
天井扇FE-13(VD-15ZC5)		2	台	13,600	27,200	0093
天井扇FE-14(VD-15ZX6-X)		1	台		16,800	0094
天井扇FE-8(VD-20ZP6)	P-03SW	2	台	31,200	62,400	0099
天井扇FE-9(VD-20ZC5)		3	台	27,500	82,500	0096
天井扇FE-15(VD-15ZXC5)	P-15GX5-H	3	台	25,300	75,900	0095
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ BFS-100SA	PS-5BK・FS-6TE	1	台		87,400	0083
浴室用天井扇FE-16(V-13BA4)	W-121・P10CVS	2	台	28,600	57,200	0103
ｽﾃﾝﾌｰﾄﾞ P-13VSQ2	深型　φ100	6	個	6,380	38,280	0085
ｽﾃﾝﾌｰﾄﾞ (FD付)P-18VSQD2	深型　φ150	2	個	11,900	23,800	0084
ｽﾃﾝﾌｰﾄﾞ P18-VSQ2	深型　φ150	17	個	8,080	137,360	0088
ｽﾃﾝﾌｰﾄﾞ P-23VSQ2	深型　φ200	4	個	20,400	81,600	0086
ｽﾃﾝﾌｰﾄﾞ P-25VS2	深型　φ250	2	個	29,800	59,600	0087
換気工事費		1	式		2,200,000	0077
給排ｸﾞﾘﾙ		11	個	1,280	14,080	0078

（細目別内訳）

6.換気設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	代価表N
指定色塗装 P-13		6	個	1,020	6,120	0079
指定色塗装 P-18		19	個	1,280	24,320	0080
指定色塗装 P-23		4	個	1,530	6,120	0081
指定色塗装 P-25		2	個	1,700	3,400	0082
合計					4,859,380	

（細目別内訳）

7.衛生器具設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	代価表N
散水栓BOX	MS-4	4	個	8,990	35,960	0114
〃	MS-6	1	個		11,100	0115
合計					47,060	

（細目別内訳）

8.消火器具設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	代価表N
消火器 ABC-10		6	個	18,300	109,800	0110
屋内消火栓格納箱	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型埋込式型	3	組	703,000	2,109,000	0113
消火器保管箱	1本用 756x295x185	1	個		34,200	0111
〃	1本用　10型用	1	個		20,200	0112
合計					2,273,200	

（細目別内訳）

9.空調器具設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	代価表N
空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACP-2	PCZ-RP-140HD	2	台	1,230,000	2,460,000	0064
空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACR-4	S-28CCV	2	台	276,000	552,000	0071
空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACR-6	S-28DTHDS	1	台		192,000	0073
空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACR-5	S-36CMV	1	台		258,000	0072
空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACR-1	S-40BLV・部材	2	台	458,000	916,000	0068
空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACR-2	S-40BLV・枠・グリル	2	台	368,000	736,000	0069
空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACR-3	S-50CCV	2	台	410,000	820,000	0070
空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACP-1	SMZYCP-140M	2	台	1,360,000	2,720,000	0063
空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACP-4	SZYBP-80MT・ｷｬﾝﾊﾞｽ	1	台		846,000	0066
空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACP-3	SZYCP-112M	1	台		989,000	0065
空冷HP式ﾊﾟｯｹｰｼﾞACP-5	SZYGP-63MT	1	台		757,000	0067
空調工事費		1	式		1,758,500	
合計					13,004,500	

（別紙明細）

1.給水設備

品名	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	代価表N
保温工事						
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ/屋外露出	給水管　20A(ｶﾗｰ亜鉛鉄板)	13	m	2,450	31,850	0148
〃	給水管　25A(ｶﾗｰ亜鉛鉄板)	9	m	2,640	23,760	0149
〃	給水管　40A(ｶﾗｰ亜鉛鉄板)	67	m	2,990	200,330	0150
合計					255,940	
塗装工事						
保温外装-配管(亜鉛鉄板)	露出(保温厚20mm)20A	13	m	690	8,970	0145
〃	露出(保温厚20mm)25A	9	m	733	6,597	0146
〃	露出(保温厚20mm)40A	67	m	839	56,213	0147
合計					71,780	